




**แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม  
 ปริมาณงาน      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร ให้กว้างกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 5 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ชื่อโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประมวลการเมื่อ      21 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	712.00	1.70	1,210.40	1.3822	2.35	1,673.01
2	งานเสริมผิวทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	50.00	164.64	8,232.00	1.3822	227.57	11,378.27
3	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	13.35	164.64	2,197.94	1.3822	227.57	3,037.99
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	35.60	513.55	18,282.38	1.3822	709.83	25,269.91
5	งานผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	712.00	458.04	326,124.48	1.3822	633.10	450,769.26
6	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	67.20	64.95	4,364.64	1.3822	89.77	6,032.81
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					360,411.84			
							รวมเป็นเงิน	498,161.25
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	498,000.00

ผู้ประมาณการ            ตรวจ            เห็นชอบ            อนุมัติ

(นายชำนาญ ชูอำนาจ)      (นายดำรงศักดิ์ ประสงค์)      (นายดำรงศักดิ์ ประสงค์)      (นายสำรวจ สุปุตรีดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )