แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบทางรถไฟ หน้าบ้านจ่าจีรภัส พรวิจิตรชัยกุล

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบทางรถไฟ หน้าบ้านจ่าจีรภัส พรวิจิตรชัยกุล หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	840.00	1.79	1,503.60	1.3848	2.47	2,082.18
2	งานลูกรังรองพื้นทางกลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.	50.40	194.34	9,794.73	1.3848	269.12	13,563.74
3	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.60	194.34	6,529.82	1.3848	269.12	9,042.49
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	42.00	464.93	19,527.06	1.3848	643.83	27,041.07
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	840.00	380.02	319,216.80	1.3848	526.25	442,051.42
6	รอยต่อเผื่อหดตัว(CONTRACTION JOINT) RB 15 mm.	ม.	75.00	43.86	3,289.50	1.3848	60.73	4,555.29
7	รอยต่อเผื่อขยาย (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	ม.	15.00	71.47	1,072.05	1.3848	98.97	1,484.57
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm	ม.	-	46.56	-	1.3848	64.47	-
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				360,933.56			
							รวมเป็นเงิน	499,820.76
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**499,000.00**

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ

(นายชำนาญ ชูอำนาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล)

รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(นางวิภาดา พิกุลแก้ว)

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

อนุมัติ

(นายสำรวย สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม