# แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหมอสะอิ้ง

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ชื่อโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ประมาณการเมื่อ** 2 มกราคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย X Factor F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | ตร.ม. | 524.00 | 1.79 | 937.96 | 1.3848 | 2.47 | 1,298.88 |
| 2 | งานลูกรังรองพื้นทางกลบหลุมบ่อ | ลบ.ม. | 104.80 | 234.34 | 24,558.83 | 1.3848 | 324.51 | 34,009.06 |
| 3 | งานลูกรังไหล่ทาง | ลบ.ม. | 26.20 | 234.34 | 6,139.70 | 1.3848 | 324.51 | 8,502.25 |
| 4 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 26.20 | 494.93 | 12,967.16 | 1.3848 | 685.37 | 17,956.92 |
| 5 | งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 524.00 | 381.11 | 199,701.64 | 1.3848 | 527.76 | 276,546.83 |
| 6 | รอยต่อเผื่อหดตัว(CONTRACTION JOINT) RB 15 mm. | ม. | 48.00 | 44.31 | 2,126.88 | 1.3848 | 61.36 | 2,945.30 |
| 7 | รอยต่อเผื่อขยาย (EXPANSION JOINT) RB 19 mm. | ม. | 8.00 | 71.47 | 571.76 | 1.3848 | 98.97 | 791.77 |
| 8 | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm | ม. | - | 46.56 | - | 1.3848 | 64.47 | - |
| | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | 247,003.93 | | | |
| | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 342,051.01 |
| | | | | | | | **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** | **342,000.00** |

( สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )

| ผู้ประมาณการ | ตรวจ | เห็นชอบ | อนุมัติ |
|---|---|---|---|
| (นายชำนาญ ชูอำนาจ) | (นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล) | (นางวิภาดา พิกุลแก้ว) | (นายสำรวย สุบุตรดี) |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง | รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม |