แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังบ้านพักทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 22 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,500.00	1.79	2,685.00	1.3848	2.47	3,718.18
2	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	477.00	205.00	97,785.00	1.3848	283.88	135,412.66
3	งานพื้นทาง(ดิน)	ลบ.ม.	1,755.00	148.00	259,740.00	1.3848	204.95	359,687.95
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					360,210.00			
							รวมเป็นเงิน	498,818.79
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**498,000.00**

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)	(นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล)	(นางวิภาดา พิกุลแก้ว)	(นายสำรวย สุบุตรดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง	รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม