แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแหลน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ลงดินสูงเฉลี่ย 2.20 เมตร และลงลูกรังสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	610.00	1.79	1,091.90	1.3848	2.47	1,512.06
2	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	193.00	234.34	45,227.62	1.3848	324.51	62,631.20
3	งานพื้นทาง(ดิน)	ลบ.ม.	2,093.00	149.34	312,568.62	1.3848	206.80	432,845.02
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					358,888.14			
							รวมเป็นเงิน	496,988.28
								496,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง**

ลงชื่อ.....
(นางวิภาดา พิกุลแก้ว)
ประธานกรรมการ ฯ

ลงชื่อ.....
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางฐิติยา ทวีสุข)
กรรมการ